



 Entree, woning	 Opstelplaats wasmachine	 Douchehoek / douche put
 Kruipruik	 Dakinbouwwunit	 Wastafel
 Plafond hoge schacht ruimte voor leidingen t.b.v. installaties	 Hemelwaterafvoer	 Toilet
* Binnendeurtype Montagekozijn + bovenlicht incl. opdekdeur	 Kruipruik in knieschot	 Elektrische Radiator
⊕ Binnendeurtype Montagekozijn + dicht paneel incl. opdekdeur	 Krijtstreepmethode van toepassing	 Douchekraan + douchekop
□ Binnendeurtype Montagekozijn + wand loopt door boven kozijn	 Ruimtereservering: ruimte volledig benodigd voor techniek	 Vloerverwarming verdelerkast
∨ Ventilatiooroster		

	rookmelder optisch		Thermostaat		vloerverwarming
	wisselschakelaar		wandcontactdoos 2-voudig horizontaal (DUO)		centraal aardpunt CAP
	serieschakelaar		centraaldoos met lichtaansluitpunt		verdeekast
	enkelpolige schakelaar		schiel		wandcontactdoos 2-voudig verticaal (Ovaal)
	ledige leiding (controle draad)		wandcontactdoos		wandlicht aansluitpunt
	wandcontactdoos met enkelpolige schakelaar		beeldrukker		aardmat
	plafond afzuigventiel		wand afzuigventiel		wandlichtpunt met armatuur
	ventilatie dak doorvoer		3 standensschakelaar		thermostaat draadoos
			vloerverwarmingsverdelers		riool ontguchting

- Rc- en U-waarden volgens BENG berekening;
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur;
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur / adviseur;
- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing;
- Waar vereist ingevolge het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300mm.

- De maten op de tekening zijn indicatief en aangegeven in millimeter / m²;
- Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend;
- Kopersopties en belemmeringen door naastligende woningen kunnen invloed hebben op de BENG-berekening en mogelijk leiden tot aanpassingen in glas en/of kozijnen;
- De hemelwaterafvoer (HWA) kunnen in aantal en in positie afwijken van tekening;
- Keukenpositie indicatief;
- Wasmachine niet in de basis (installaties wel);
- De inblaas- en afzuigventielen ten behoeve van ventilatie kunnen in aantal en in posities afwijken van de verkooptekeningen.

Oppervlakte en inhoud zijn slechts ter indicatie, er is geen meetrapport conform NEN2580 aanwezig.



Project	Location	Implementing Agency	Project Status

projectnummer 6264	getekend NA	DEFINITIEF	Status
project Bouw Het Koriander Kwartier, Vroomshoop-Oost	gecontroleerd ITA		
onderdeel verkooptekening - bnr 03	datum 30-04-2026 schaal 1:50 / 1:100		

K-03